




MOST M-1b NAD RZEKĄ BIAŁUCHĄ - wariant Ib
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



PRZEKRÓJ POPRZECZNY POMOSTU
1:50



RZUT Z GÓRY
skala 1:200



METRYKA OBIEKTU M-1b

DANE IDENTYFIKACYJNE	
województwo	małopolskie
powiat	krakowski
gmina	Zielonki
numer drogi	974
kategoria, klasa drogi	dr. wojewódzka, klasa G
kilometraż	4+066
DANE OGÓLNE	
typ obiektu	most drogowy
liczba prześseł	1
długość całkowita	35,60m
szerokość całkowita	12.86m
OBCIĄŻENIA	
klasa obciążeń	A, wg PN-85/S-10030
obciążenie wojskowe	MLC 150/100, wg STANAG 2021
MATERIAŁY	
fundament przyczółków	pale: beton zbrojony C30/37, kl. eksp. XC2 płyty fund.: beton zbrojony C30/37, kl. eksp. XC2
przyczółki	beton zbrojony C30/37, kl. eksp. XC4+XD1+XF1
ustrój nośny	beton spreżony C35/45, kl. eksp. XC4+XD1

Inwestor:  Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 31-156 Kraków		Biuro projektowe:  PRACOWNIA INŻYNIERSKA KŁOTOIDA <small>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa</small> 30-693 Kraków, ul. Bochenka 16a tel. (12) 359-17-25, (012) 311-33-74 fax (12) 358-96-10; e-mail: biuro@klotoida.pl	
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: <p style="text-align: center;"><i>Koncepcja budowy zachodniej obwodnicy Zielonek</i></p>			
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: <i>Kraków – Zielonki</i>	Powiat: <i>krakowski</i>	Województwo: <i>małopolskie</i>
Część:	<i>KONCEPCJA PROGRAMOWA</i>		Skala: <i>1:50, 1:100, 1:200</i>
Branża:	<i>MOSTOWA</i>		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specialność:	Podpis:
Projektant:	<i>mgr inż. Kamila OCYTKO</i>	<i>MAP/0461/PODM/14 projektowanie</i>	 <i>RMK</i>
Sprawdzający:	<i>mgr inż. Roman KORZĘŃ</i>	<i>MAP/0115/PODM/07 kierownik</i>	
Nazwa rysunku:	<i>Wariant 1b – Obiekt M-1b: Rysunki ogólne</i>		Nr rys. <i>M.6</i> Wersja: <i>02</i>
Prawa autorskie zastrzeżone, łączenie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim (niezależnie od tytułu lub czasu trwania licencji, licencji, licencji)		Kraków, marzec 2018 r. Opracowanie: 709-ZWK	