

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45422000-1

Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drewnianej platformy na guano w Klasztorze oo.Cystersów w Szczyrzycu  
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 196 Szczyrzyc, gmina: Jodłownik województwo: małopolskie  
NAZWA INWESTORA: OPACTWO OO.CYSTERSÓW W SZCZYRZYCU  
ADRES INWESTORA: Szczyrzec, Gmina Jodłownik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Henryk Tarapata

DATA OPRACOWANIA:

luty 2019

WYKONAWCA  
NADZOR. PROJEOWLANIE  
i KOSZTORYSOWANIE  
upr. bud. nr 139/83/KA

  
Henryk Tarapata

INWESTOR:

Data opracowania

luty 2019

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>PLATFORMA NA GUANO</b>			
1 d.1	TZKNBK VII - 150	ST-00.01	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych	m2		
			117,0	m2	117,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>117,000</b>
2 d.1	TZKNBK VII - 288	ST-00.01	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków przez dwukrotne powlekanie preparatami solnymi z ułożeniem w przewiewne stopy	m2		
			117,0	m2	117,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>117,000</b>
3 d.1	TZKNBK VII - 337	ST-00.01	Impregnacja ogniochronna materiałów drewnianych przez dwukrotne powlekanie preparatem	m2		
			117,0	m2	117,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>117,000</b>
4 d.1	KNR AT-09 0102-02 analogia	ST-00.01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - <i>Folia paroprzepuszczalna zbrojona dachowa</i>	m2		
			191,0	m2	191,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>191,000</b>
5 d.1	KNR 19-01 0910-02 analogia	ST-00.01	Podłoga z desek z drewna modrzewiowego o gr. 32 mm, szerokość 10-15cm, deski strugane	m2		
			191,0	m2	191,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>191,000</b>
6 d.1	KNR 4-01 0411-02 analiza indywidualna	ST-00.01	Elementy podłóg z desek - legary na filarkach - legary drewniane 50 x 180 mm z drewna modrzewiowego	m		
			12 * 4,0	m	48,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
7 d.1	KNR 19-01 0407-07	ST-00.01	Ściany drewniane z desek gładkich gr. 32 mm, szerokość 10-15cm, deski strugane, modrzewiowe - schron dla nietoperzy, ściany i strop	m2		
			27	m2	27,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
8 d.1	KNR AT-09 0102-02 analogia	ST-00.01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - schron dla nietoperzy <i>Folia paroprzepuszczalna zbrojona dachowa</i>	m2		
			7,0	m2	7,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
9 d.1	KNR 19-01 1019-03	ST-00.01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 - drzwiowe wejściowe na platformę	m2		
			1,50	m2	1,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
10 d.1	KNNR 2 1104-02	ST-00.01	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
			poz.11	m2	1,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1037-02 analiza indywidualna	ST-00.01	Drzwi deskowe pełne, wymiana, - na z drewna modrzewiowego impregnowanego jako odwzorowanie drzwi istniejących z pojedynczych desek, zamykane na klucz,	m2		
			1,50	m2	1,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
12 d.1	analiza indywidualna	ST-00.01	Remont schodów wejściowych na platformę o wymiarach szerokość 76 cm i długość 350 cm - Schody drabiniaste, należy zdemontować i wykonać nowe z drewna modrzewiowego impregnowanego jako odwzorowanie schodów istniejących.	kpl		
			1	kpl	1,000	

*Obmiar*

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13 d.1	analiza indywidualna	ST-00.00.02.	<p>Montaż płytek gresowych na strychu, z miejscami przyczepu dla podkorców - Płytki powinny być wykonane z gresu technicznego o grubości ok. 10-12mm, w rozmiarze 30x30cm. Otwory montażowe na wkręty do drewna należy wykonać w czterech rogach. Płytki na całej spodniej powierzchni należy pokryć grysem ozdobnym z białego marmuru (materiał wykorzystywany do wysypywania ścieżek, klombów), przyklejone trwale (przed przyklejeniem grysu powinien być przepłukany i wysuszony) żywicą epoksydową. Płytki należy montować grysem do dołu na stropach budek dla podkorców oraz wskazanych przez nadzór przyrodniczy elementach więźby. Należy zainstalować 25 płytek.</p> <p>- Montażu płytek należ dokonać w uzgodnieniu z nadzorem przyrodniczym</p>	kpl		
			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>