

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421147-6

Instalowanie krat

NAZWA INWESTYCJI: Montaż kraty zabezpieczającej wejście do jaskini w rezerwacie "Diable Skały" w Bukowcu
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 165, Bukowiec, Gmina Korzenna
NAZWA INWESTORA: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ADRES INWESTORA: ul.Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Henryk Tarapata

DATA OPRACOWANIA: listopad 2018

WYKONAWCA:
NADZOR. BUDOWLANY
i KOSZTORYSOWANIE
upr. bud. nr 139/83/KA

Henryk Tarapata

INWESTOR:



Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1	KNR 4-01 0354-09	STB-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	ZKNR C-2 0703-08 analiza indywidualna	STB-1	Montaż kotew chemicznych w systemie, wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 150-200 mm w twardym kamieniu Krotność = 3	szt.		
			8 + 7 + 8 + 7	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
3	KNR 4-01 0320-04 analiza indywidualna	STB-1	Obsadzenie kraty stalowej w ścianach	gnia zd.		
			8	gnia zd.	8,000	
					RAZEM	8,000
4	KNR 4-01 0322-05 analiza indywidualna	STB-1	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m ² w podłogach betonowych, - konstrukcja wsporcza stalowa doginana i spawana z odcinków na miejscu (założyć , że jedna rama składa się z 10 pospawanych odcinków), ramy łączone płaskownikiem górą ram	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
5	KNR 4-01 analiza indywidualna	STB-1	Dostarczenie kraty stalowej ocynowanej i malowanej, pręty z węglików spiekanych wewnątrz rur skrzydła	kg		
			189,28	kg	189,280	
					RAZEM	189,280
6	KNR 4-01 analiza indywidualna	STB-1	Dostarczenie konstrukcji wsporczej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, i malowanej	kg		
			89,98	kg	89,980	
					RAZEM	89,980